

Voor bijgaande bestelling heeft u aangegeven dat alle nutsvoorzieningen gereed zijn conform de installatie voorschriften. Dit is een samenvatting voor een laatste controle door u. Alle nutsvoorzieningen horen in het kastje direct onder de espresso machine te zitten. Wanneer dit niet zo is, kan installatie **niet veilig** plaatsvinden.

**Zaken niet op orde?** Mail ons direct en tenminste **48 uur** voor de geplande installatiedatum.

**Wenst u de installatie voorschriften nog te controleren?** Bezoek onze website: [datasheets](#)

**Wat hoor je dus te zien bij het openen van het kastje onder de espresso machine?**

De juiste doorvoergaten in het blad volgens de datasheet, voldoende plaats voor het bestelde waterfilter en de volgende installatie voorzieningen voor elektra, water en afvoer.



\* Cameo Core: 1x 240V/16A

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>Elektra per espresso machine: <b>CEE stekker van 1x 400V/16A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemonteerd aan de wand én <b>hoger</b> dan de water en afvoer.</li> <li>• Direct onder de espresso machine.</li> <li>• Altijd bereikbaar voor noodsituaties waarbij u direct de stekker uit de WCD kunt halen.</li> </ul> | <p>water per espresso machine: <b>stopkraan G3/8" met 2,5 bar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemonteerd aan de wand én <b>lager</b> dan de WCD.</li> <li>• Direct onder de espresso machine.</li> <li>• Altijd bereikbaar voor noodsituaties waarbij u direct de kraan dicht moet draaien.</li> </ul> | <p>Afvoer per espresso machine: sifon van PVC <b>zwanenhals Ø 16/32 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemonteerd in kastje onder de espresso machine én <b>lager</b> dan WCD.</li> <li>• Direct onder de espresso machine.</li> <li>• Altijd bereikbaar voor noodsituaties en afvoer ontstopping</li> </ul> | <p>Elektra voor ieder <b>extra apparaat</b> (koeling, kopwarmer, choco, pitcher rinser): <b>240V/16A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemonteerd aan de wand én <b>hoger</b> dan de water en afvoer.</li> <li>• Altijd bereikbaar voor noodsituaties waarbij u direct de stekker uit de WCD kunt halen.</li> </ul> |
|--|---|---|--|

**Voor het afstellen van de espresso machine met toebehoren heeft u klaar staan:**

- Servies, glaswerk, papercups (volgens uw ingestuurde menukaart wensen)
- Verse bonen (tenminste 2 kilo per blend)
- Decaf maling (zogenaamde espresso maling kwaliteit) of decaf bonen
- Koude melk(en) van 3-5 graden voorgekoeld (tenminste 3 liter per soort – ook plantmelk!)

**Bij de installatie zijn de volgende personen aanwezig en beschikbaar:**

- Contactpersoon om de installatie te begeleiden EN die toestemming heeft om keuzes te maken
- Medewerker(s) voor training op locatie voor instructie aansluitend op de installatie
- De smaakbepaler om de producten door te proven en de instellingen goed te keuren

Bovenstaande door u op orde gemaakt, zorgt ervoor dat u snel lekkere koffies kunnen bereiden op locatie. We kijken uit naar de installatie dag! Toch nog een vraag of iets overleggen? Mail: [ops@eversys.nl](mailto:ops@eversys.nl) of bel 0703227474 (ma tm vr 08-16 uur).